

# SALAISONS DU LIGNON

## ST MAURICE DE LIGNON 43

### EXTENSION UNITÉ DE PRODUCTION

- Traitement d'air d'un bâtiment de production de salaisons sèches
- Locaux de préparation des pâtes et embossage - stocks grande hauteur - logistique - expédition production frigorifique / calorifique combinée NH3

### PRESTATIONS



- Traitement d'air froid positif 15 000 m<sup>3</sup>
- 5 caissons de traitement d'air polyester monocoque série hygiène de 6 000 à 30 000 m<sup>3</sup>/hr avec panoplies de vannes
- 91 m<sup>2</sup> de Salle Propre ISO 8
- 1 caisson de traitement d'air Inox type cyclonique 10 000 m<sup>3</sup>/hr
- 7 aérofrigorifères simple et double flux
- 1 thermofrigopompe NH3 650 kW froid / 880 kW chaud
- 1 tour aéroréfrigérante carrosserie Inox
- Equipement frigorifique 1 chambre froide négative - 20°C



Réalisation : 2009-2010

Durée des études : 6 mois / Durée des travaux : 10 mois

Montant du projet : 900 000 €