

### Projet BIO Générateurs Bât. 402

- Installation de conditionnement d'air de laboratoires
- Mise en service des utilités process

#### PRESTATIONS



#### Bâtiment de production d'antigènes viraux à usage vétérinaire sur technologie Bio Générateurs (niveau Ea2/L3) :

- **8 000 m<sup>2</sup>** de locaux répartis sur 3 niveaux, dont **2 500 m<sup>2</sup>** de laboratoires classés B, C et D
- **8 centrales** de traitement d'air de **5 000 à 36 000 m<sup>3</sup>/h**, systèmes compatibles avec une désinfection à l'H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Désenfumage mécanique (conduits coupe-feu 2h,...)
- Mise en service et gestion des utilités process : eau surchauffée, vapeur propre process, eaux glacées process, bac à glace, eau adoucie, EPUF/C, air comprimé...



- Réalisation de 2008 à 2009
- Durée des travaux : 9 mois
- Montant global du projet : 2 600 000 €